

УТВЕРЖДАЮ



Капитальный ремонт фасада МКД по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ильина, д.18

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт фасада

приказ 421 от 04.08.2020г. п.586 к=1,15 к ЗП и к=1,25 к ЭМ

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр61-1 0-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1/0,4059	100 м2	0,4059	
2	ФЕРр61-2 4-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью 2/8,0694	100 м2	8,0694	
3	ФЕРр61-2 0-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов 3/0,0412	100 м2	0,0412	
4	ФЕР15-04 -019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности 4/7,8542	100 м2	7,8542	
5	ФЕР13-03 -001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой-цоколь 5/0,6623	100 м2	0,6623	
6	ФЕР13-03 -003-02	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577- цоколь 6/0,6623	100 м2	0,6623	
7	ФЕРр58-2 0-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м- оконные отливы 7/0,297	100 м	0,297	
8	ФЕРр62-3 2-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 8/0,051	100 м2	0,051	
9	ФЕР46-04 -012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок 9/0,03528	100 м2	0,03528	
10	ФЕР10-01 -034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 10/0,03528	100 м2	0,03528	
11	ФЕР46-04 -012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 11/0,039	100 м2	0,039	
12	ФЕР09-04 -012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 12/3,9	м2	3,9	
13	ФЕРр58-1 0-01	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 13/0,64	100 м	0,64	
14	ФЕРр58-1 0-03	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 14/0,24	100 шт.	0,24	
15	ФЕРр58-1 0-05	Смена: отливов (отметов) водосточных труб 15/0,08	100 шт.	0,08	
16	ФЕРр58-1 0-06	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 16/0,08	100 шт.	0,08	
17	ФЕРр58-2 2-01	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 17/0,48	100 шт.	0,48	

1	2	3	4	5	6
18	ФЕРр68-1 3-02	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 18/0,0313	1000 м2	0,0313	
19	ФЕРр68-1 2-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 19/0,022	100 м3	0,022	
20	ФЕР01-02 -055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 20/0,141	100 м3	0,141	
21	ФЕР27-04 -001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 21/0,07051	100 м3	0,07051	
22	ФЕР27-04 -001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 22/0,07051	100 м3	0,07051	
23	ФЕР27-06 -007-02	Устройство швов в бетоне: свежееуложенном 23/0,282	100 м	0,282	
24	ФЕР06-01 -001-01	Устройство бетонной отмостки 24/0,0751	100 м3	0,0751	
25	ФЕР27-06 -009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие 25/0,07051	1000 м2	0,07051	
26	ФЕР08-07 -001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 26/6,4	100 м2	6,4	
27	ФСЦпг01- 01-01-039	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 27/25,38	1 т груза	25,38	
28	ФСЦпг01- 01-01-041	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 28/2,43	1 т груза	2,43	
29	ФСЦпг03- 21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 55 км 29/27,81	1 т груза	27,81	