"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Иванова А.А

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 22.02.2024 № 545 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства по Новгородской области, за 2023 год"
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2024 года (ФГИС)
Наименование субъекта Российской Федерации	Новгородская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 9 корп. 1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории (ограждение) по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 9 корп. 1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объёмов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен	3 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	417,26 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	30,95 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	0,66 тыс. руб.
строительных работ	417,26 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	102,9468 чел.-ч
монтажных работ	0 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,9404 чел.-ч
оборудования	0 тыс. руб.		
прочих затрат	0 тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр68-03-004-01	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м V=120/100	100 м	1,2		1,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			38,9796					11 842,78
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,53	1,1	38,9796			303,82		11 842,78
	2	ЭМ									230,89
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,396					135,48
	4	М									30,32
		Итого прямые затраты									12 239,47
1.1	[01.7.17.06-0092]	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	1,66666666666666666666666666667		2	56,21	1,24	69,7		139,4
		ФОТ									11 978,26
	812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					12 217,83

	774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					6 468,26
		Всего по позиции							25 887,47		31 064,96
2	ГЭСН27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений V=120/100	100 м	1,2		1,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			63,9672					19 107,64
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	48,46	1,1	63,9672			298,71		19 107,64
	2	ЭМ									900,48
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,5444					528,37
	4	М									8 118,49
		Итого прямые затраты									28 654,98
2.1	[04.1.02.03-0004]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)	м3	1		1,2	4 943,9	1,25	6 179,88		7 415,86
		ФОТ									19 636,01
	812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					28 864,93
	774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					26 312,25
		Всего по позиции							76 040,02		91 248,02
3	ТЦ	Ограждение металлическое О-314 (2 м)	секц.	61		61			3 638,65		221 957,65
		Всего по позиции									221 957,65
		Итого прямые затраты по разделу 1.									**270 407,36**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									30 950,42
		эксплуатация машин и механизмов									1 131,37
		оплата труда машинистов (ОТм)									663,85

		материальные ресурсы			237 661,72
		перевозка			0
		Итого ФОТ (*справочно*)			31 614,27
		Итого накладные расходы			41 082,76
		Итого сметная прибыль			32 780,51
		Итого оборудование			0
		Итого прочие затраты			0
		Итого по разделу 1.			**344 270,63**
		в том числе			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			221 957,65
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		справочно			
		затраты труда рабочих			102,9468
		затраты труда машинистов			1,9404

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ			
		ВСЕГО строительные работы			**344 270,63**
		в том числе			
		Всего прямые затраты			270 407,36
		в том числе			
		оплата труда (ОТ)			30 950,42
		эксплуатация машин и механизмов			1 131,37
		оплата труда машинистов (ОТм)			663,85
		материальные ресурсы			237 661,72
		Всего ФОТ (*справочно*)			31 614,27
		Всего накладные расходы			41 082,76
		Всего сметная прибыль			32 780,51
		ВСЕГО по смете			**344 270,63**
		в том числе			
		Всего прямые затраты			270 407,36
		в том числе			
		оплата труда (ОТ)			30 950,42
		эксплуатация машин и механизмов			1 131,37

		оплата труда машинистов (ОТм)			663,85
		материальные ресурсы			237 661,72
		перевозка			0
		Всего ФОТ (*справочно*)			31 614,27
		Всего накладные расходы			41 082,76
		Всего сметная прибыль			32 780,51
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			0
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			221 957,65
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			102,9468
		затраты труда машинистов			1,9404
		Итого			344 270,63
		Строительный контроль		1%	3 442,71
		Итого			347 713,34
		НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	(347 713,34*20%) = 69 542,67	20%	69 542,67
		Итого			417 256,01

Составил: инженер сметчик Сафоева О.Я.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: инженер Маркова В.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

муниципальное казенное учреждение
Великого Новгорода
"Городское хозяйство"
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Гл. специалист (сметчик) подпись ФИО
дата

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Иванова Н.А

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 9 корп. 1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 9 корп. 1 (ограждение)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов		
1	2	3	4	5	6	7
1	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	100 м	1,2	V=120/100		
1.1	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	2	V=(120/100)*2/1,2		
2	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	1,2	V=120/100		
2.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)	м3	1,2	V=(120/100)*1		
3	Ограждение металлическое О-314 (2 м)	секц.	61	V=61		

инженер — *должность*

В.Н. Маркова — *подпись, инициалы, фамилия*