

"СОГЛАСОВАНО"

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Смета WIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденными в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 22.02.2024 № 545 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства по Новгородской области, за 2023 год"

Индексны по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2024 года (ФГИС) Новгородская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Шуσεва, дом № 9 корп. 1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории (МДФ) по адресу: Великий Новгород, ул. Шуσεва, дом № 9 корп. 1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) типовая техническая документация)



Иванова И. А.

5.1	08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, классе А-III, диаметр 12 мм	т	0,01776	0,0001776	61 520,1	10,93
		ФОТ					37,51
	812/пр_2020_прил_т_п.6_пр.3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	102%		38,26
	774/пр_2020_прил_т_п.6_пр.3	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	58%		21,76
		Всего по позиции				11 704	117,04
		Коды ОК 24 М=7798, 16/1,2*1,02				66 128,44	66 128,44
		Всего по позиции					66 128,44
		Итого прямые затраты по разделу 2. Карусель					66 254,49
		<i>в том числе</i>					
		оплата труда (ОТ)					54,13
		эксплуатация машин и механизмов					1,48
		оплата труда машинистов (ОТм)					0,09
		материальные ресурсы					66 198,79
		перевозка					0
		Итого ФОТ (справочно)					54,22
		Итого накладные расходы					55,47
		Итого сметная прибыль					31,62
		Итого оборудование					0
		Итого прочие затраты					0
		Итого по разделу 2. Карусель					66 341,58
		<i>в том числе</i>					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					66 128,44
		оборудование, отсутствующее в ФРСН					0
		<i>справочно</i>					
		затраты труда рабочих					0,16819
		затраты труда машинистов					0,00022

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
--------	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
--	-----------	----------------------	--------------	------------------------------	--	--------	---	--------------	----------------------------

Раздел 3. Тренажеры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм V=4/100	100 отверстий	0,04		0,04					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	чел.-ч	5		0,22			303,82		66,84
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		1,1	0,22					66,84
		Итого прямые затраты									1,42
		4 М									68,26
7.1	[01.7.17.09-1014]	Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт.	50		2	83,8	1,24	103,91		207,82
		ФОТ									66,84
	812/пр_2020_прил.т.п.40.1_гр.3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по подготовке материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					68,85
	774/пр_2020_прил.т.п.40.1_гр.3	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по подготовке материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					39,44

		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч		0,0462				15,08
		4 М							128,22
		Итого прямые затраты							373,1
		ФОТ							228,03
		ИР Деревянные конструкции	%	108%	108%				246,27
	812/пр_2020_прил_т.п.10_пр.3	СГ Деревянные конструкции	%	55%	55%				125,42
	774/пр_2020_прил_т.п.10_пр.3	<i>в том числе</i>							74,47
		Песочница П-22	шт.	1	1				33 064,22
		М=38899,08/1,2*1,02							
12	ТЦ	Итого прямые затраты по разделу 4. Песочница							33 437,32
		<i>в том числе</i>							
		оплата труда (ОТ)							212,95
		эксплуатация машин и механизмов							16,85
		оплата труда машинистов (ОТМ)							15,08
		материальные ресурсы							33 192,44
		перевозка							0
		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)							228,03
		Итого накладные расходы							246,27
		Итого сметная прибыль							125,42
		Итого оборудование							0
		Итого прочие затраты							0
		Итого по разделу 4. Песочница							33 809,01
		<i>в том числе</i>							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							33 064,22
		ФРСН							0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							0
		<i>справочно</i>							
		затраты труда рабочих							0,7447
		затраты труда машинистов							0,0462
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.				

		перевозка										0
		Итого ФОТ (сравочно)										456,04
		Итого накладные расходы										492,52
		Итого сметная прибыль										250,82
		Итого оборудование										0
		Итого прочие затраты										0
		Итого по разделу 5. Информационный стенд										26 548,97
		<i>в том числе</i>										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										25 059,44
		оборудование, отсутствующее в ФРСН										0
		<i>сравочно</i>										
		затраты труда рабочих										1,4894
		затраты труда машинистов										0,0924

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 6. Планировка площади												
15	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) V=2 000/1 000	1000 м2	2		2						
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территории общего пользования (Кот=1,1; Кам=1,1; Котм=1,1; Кат=1,1; Катм=1,1)										
		2 ЭМ										886,38
		ОМ (ЭТМ)	Чел.-ч			0,77						302,75
		Итого прямые затраты										1 189,13
		ФОТ										302,75
812/пр_2020_прил.1_т.п.1.1_гр.3		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%						278,53

774/пр_2020 прил. т.п.1.1_пр.3	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	46%			803,47	139,27
	Всего по позиции							1 606,93
	Итого прямые затраты по разделу 6. Планировка площадки							1 189,13
	<i>в том числе</i>							0
	оплата труда (ОТ)							886,38
	эксплуатация машин и механизмов							302,75
	оплата труда машинистов (ОТм)							0
	материальные ресурсы							0
	перевозка							302,75
	Итого ФОТ (справочно)							278,53
	Итого накладные расходы							139,27
	Итого сметная прибыль							0
	Итого оборудование							0
	Итого прочие затраты							1 606,93
	Итого по разделу 6. Планировка площадки							
	<i>в том числе</i>							0
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН							0
	<i>справочно</i>							0
	затраты труда рабочих							0,77
	затраты труда машинистов							

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ							
	ВСЕГО строительные работы							410 960,17
	<i>в том числе</i>							
	Всего прямые затраты							407 802,51
	<i>в том числе</i>							1 590,94
	оплата труда (ОТ)							998,26
	эксплуатация машин и механизмов							396,67
	оплата труда машинистов (ОТм)							404 816,64
	материальные ресурсы							
	Всего ФОТ (справочно)							1 987,61

	Всего накладные расходы		2 082,74
	Всего сметная прибыль		1 074,92
	ВСЕГО монтажные работы		16 116,27
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		7 230,19
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		6 290,9
	эксплуатация машин и механизмов		110,3
	оплата труда машинистов (ОТм)		11,29
	материальные ресурсы		817,7
	Всего ФОТ (<i>сравочно</i>)		6 302,19
	Всего накладные расходы		5 798,01
	Всего сметная прибыль		3 088,07
	ВСЕГО по смете		427 076,44
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		415 032,7
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		7 881,84
	эксплуатация машин и механизмов		1 108,56
	оплата труда машинистов (ОТм)		407,96
	материальные ресурсы		405 634,34
	перевозка		0
	Всего ФОТ (<i>сравочно</i>)		8 289,8
	Всего накладные расходы		7 880,75
	Всего сметная прибыль		4 162,99
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	<i>Сравочно</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		404 080,27
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		24,70809
	затраты труда машинистов		1,09054

Итого			427 076,44
Сровительный контроль		1%	4 270,76
Итого		20%	431 347,2
НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №42/лпр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Министра РФ от 07.07.2022 года №557/лр))	(431 347,2*20%) = 86 269,44		86 269,44
Итого			517 616,64

Составил:

Семенова О.Н. ВЗ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Мамин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Мамин В.Н.

Муниципальное казенное учреждение
Великого Новгорода
"Городское хозяйство"
РАСЦЕНКИ ПУБЛИЧНЫ

Гл. специалист (метчик) *С.И. Мамин* фото
подпись _____ дата _____

"СОГЛАСОВАНО"

Директор
Александр Н. А.

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 9 корп.1 П
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 9 корп. 1 (МАФ)



№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	6	7
1	Демонтаж оборудования	3	4			
1		2				
1	Монтаж комплекса качелей	100 шт	0,04	$V=4/100$		5
2	Монтаж комплекса качелей	шт		$V=1$		
3	Качели маятниковые 32/33 (Каркас качелей К-32/33; Подвес Г нездо для КР 32/33; Цепной подвес ТИП-2 (380) к качелям К-32; Цепной подвес ТИП-3 для качели)	компл.		$V=1$		
4	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм	100 отверстий	0,01	$V=1/100$		
4.1	Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт	0,5	$V=(1/100)*1/0,02$		
5	Устройство вертикальных стержневых анкеров	100 шт	0,01	$V=1/100$		
5.1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,0001776	$V=(1/100)*0,0028416/0,16$		
6	Карусель К-24	шт.		$V=1$		
7	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм	100 шт	0,04	$V=4/100$		
7.1	Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт	2	$V=(4/100)*1/0,02$		
8	Устройство вертикальных стержневых анкеров	100 шт	0,04	$V=4/100$		
8.1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,0007104	$V=(4/100)*0,0028416/0,16$		

9	Тренажёр Т-156	шт.	1	V=1	
10	Тренажёр Т-159	шт.	1	V=1	
11	Установка песочницы	100 шт	0,01	V=1/100	
12	Песочница П-22	шт.	1	V=1	
13	Установка информационного стенда	100 шт	0,02	V=2/100	
14	Информационный стенд ИС-01	шт.	1	V=1	
15	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80т.с.)	1000 м2	2	V=2 000/1 000	

Итого

Всего 3.4. Листов

.....

.....