



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ООО «Альянс-ВН»
 О.В. Козлова

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №7

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

г.Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.33

(наименование стройки)

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт асфальтового покрытия - дороги, тротуар) по адресу: г.Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.33

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (тротуар) по адресу: г.Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.33

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г. (Январь 2000) г.

Сметная стоимость 946,14 (106,21) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 788,45 (88,51) тыс. руб.

монтажных работ 0 (0) тыс. руб.

оборудования 0 (0) тыс. руб.

прочих затрат 0 (0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 76,31 (3,31) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 399,92 чел. час

Нормативные затраты труда машинистов 14,89 чел. час

Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тротуары -482,6м2											

1	ФЕР01-01-013-08 (0)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,03198		0,03198					
	1	ОТ				76,75		2,45	23,03	56,53	
	3	ЭМ				3 030,55		96,92	9,37	908,11	
	2	в т.ч. ОТм				385,16		12,32	23,03	283,67	
	4	М				4,34		0,14	6,76	0,94	
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,31					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		0,91					
		Итого по расценке				3 111,64		99,51		965,58	
		ФОТ						14,77		340,2	
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%		13,59		312,98	
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%		46%		6,79		156,49	
		Всего по позиции						119,89		1 435,05	
2	[ФСЦпг03-21-01-025] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км V=31,98*1,4	1 т груза	44,772		44,772	17,32	775,45	9,37	7 266,05	
		Всего по позиции						775,45		7 266,05	
3	ФЕР27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,483		0,483					
	1	ОТ				115,49		55,78	23,03	1 284,65	
	3	ЭМ				3 262,79		1 575,93	9,37	14 766,44	
	2	в т.ч. ОТм				171,22		82,7	23,03	1 904,57	
	4	М				12,2		5,89	6,76	39,83	
		ЗТ	чел.-ч	14,4		6,96					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		6,7					

		Итого по расценке					3 390,48		1 637,6		16 090,92
3.1	[02.3.01.02-1012]	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	110		53,13	59,99		3 187,27	6,76	21 545,81
		ФОТ							138,48		3 189,22
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			203,57		4 688,15
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			131,56		3 029,76
		Всего по позиции							5 160		45 354,64
4	ФЕР27-07-003-02 (0)	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	4,826		4,826					
	1	ОТ					346,41		1 671,77	23,03	38 500,96
	3	ЭМ					360,17		1 738,18	9,37	16 286,74
	2	в т.ч. ОТм					11,14		53,76	23,03	1 238,11
	4	М					3		14,48	6,76	97,87
		ЗТ	чел.-ч	42,4		204,62					
		ЗТм	чел.-ч	0,9		4,34					
		Итого по расценке					709,58		3 424,43		54 885,57
4.1	[04.3.02.13-0004]	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	м3	5,415		26,13279	295,8		7 730,08	6,76	52 255,39
4.2	[05.2.02.22-0012]	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 60 мм	м2	100		482,6	93,62		45 181,01	6,76	305 423,06
		ФОТ							1 725,53		39 739,07
	Приказ N 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113%		113%			1 949,85		44 905,15
	Приказ N 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77%		77%			1 328,66		30 599,08
		Всего по позиции							59 614,03		488 068,25

Бортовой камень											
5	ФЕР27-04-001-04 (0); ФЕР27ТЧПр27.3п3.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) V=257,2*0,1*0,3/100; ФЕР27ТЧПр27.3п3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мПа (кгс/см2) (Кзп=1; Кэмм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=1; Ктзт=1; Ктзтм=0,8)	100 м3	0,07716		0,07716					
	1	ОТ					173,23		13,37	23,03	307,83
	3	ЭМ					5 268,76	0,8	325,23	9,37	3 047,41
	2	в т.ч. ОТм					267,67	0,8	16,52	23,03	380,53
	4	М					17,08		1,32	6,76	8,91
		ЗТ	чел.-ч	21,6		1,67					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	0,8	1,27					
		Итого по расценке					5 459,07		339,91		3 364,14
5.1	[02.2.05.04-1777]	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	126		9,72216	108,4		1 053,88	6,76	7 124,2
		ФОТ							29,89		688,36
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			43,94		1 011,89
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			28,4		653,94
		Всего по позиции							1 466,13		12 154,17
6	ФЕР27-02-010-02 (0)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,572		2,572					
	1	ОТ					590,51		1 518,79	23,03	34 977,79
	3	ЭМ					73,02		187,81	9,37	1 759,76
	2	в т.ч. ОТм					8,7		22,38	23,03	515,33
	4	М					3 690,05		9 490,81	6,76	64 157,87
		ЗТ	чел.-ч	69,8		179,53					

		ЗТм	чел.-ч	0,65		1,67					
		Итого по расценке					4 353,58		11 197,41		100 895,42
6.1	[04.1.02.05-0006]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-5,9		-15,1748	592,76		-8 995,01	6,76	-60 806,33
6.2	[04.3.01.09-0014]	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,06		-0,15432	519,8		-80,22	6,76	- 542,26
6.3	[04.1.02.05-0006]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)(ТЧПР27.3, п.3.8) 5,09*0,86	м3	5,074		13,050328	592,76		7 735,71	6,76	52 293,45
6.4	[04.3.01.09-0014]	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (ТЧПР27.3, п.3.8) 0,06*0,33	м3	0,0198		0,050926	519,8		26,47	6,76	178,95
6.5	[05.2.03.03-0031]	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт.	100		257,2	22,36		5 750,99	6,76	38 875,78
		ФОТ							1 541,17		35 493,12
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 265,52		52 174,89
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			1 464,11		33 718,46
		Всего по позиции							19 364,98		216 788,36
7	ФЕР01-02-061-01 (0)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 V=257,2*0,3*0,1/100	100 м3	0,07716		0,07716					
	1	ОТ					663,75		51,21	23,03	1 179,48
		ЗТ	чел.-ч	88,5		6,83					
		Итого по расценке					663,75		51,21		1 179,48
		ФОТ							51,21		1 179,48
	Пр/812-001.2-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%			45,58		1 049,74

	Пр/774-001.2 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%			20,48		471,79
		Всего по позиции							117,27		2 701,01
8	[16.2.01.02-0002] (0)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	7,71		7,71	131,9		1 016,95	6,76	6 874,54
		Всего по позиции							1 016,95		6 874,54
		ИТОГО:							87 634,7		780 642,07

		Итого прямые затраты по Разделу X (в базисном уровне цен)							80 132,65		607 869,75
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							3 313,37		76 307,24
		эксплуатация машин и механизмов							3 924,07		36 768,46
		материальные ресурсы							72 119,77		487 528,01
		перевозка							775,45		7 266,05
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 501,05		80 629,45
		Итого накладных расходов (в базисном уровне цен)							4 522,05		104 142,8
		Итого сметной прибыли (в базисном уровне цен)							2 980		68 629,52
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		0
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		0
		Итого по разделу Раздел X (в базисном уровне цен)							87 634,7		780 642,07
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)							0		0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)							0		0

		ВСЕГО прямые затраты по смете							80 133		607 870
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							3 313		76 307
		эксплуатация машин и механизмов							3 924		36 768
		материальные ресурсы							72 120		487 528
		перевозка							775		7 266
		Итого ФОТ (справочно)							3 501		80 629
		Итого накладных расходов							4 522		104 143

	Итого сметной прибыли		2 980		68 630
	Итого оборудование		0		0
	Итого прочие затраты		0		0
	Итого		87 635		780 642
	Строительный контроль в ценах 2000г. (Постановление №468 от 21.06.2010г.) Приказ Минстроя №421/пр от 04.08.2020г. п.167			0,01	7 806
	Итого		88 511		788 448
	НДС			0,2	157 690
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		106 213		946 138
	<i>в том числе</i>				
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0

Составил

за. смет. Королев И.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



муниципальное казенное учреждение
Великого Новгорода
"Городское хозяйство"
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Гл. специалист (сметчик) А. И. Сафонович
подпись ФИО

дата



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Альянс-ВН»

О.В. Козлова

Дефектная ведомость

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (тротуар) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б.Московская, д.33

№№ п/п	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4
1.	1000 м3	0,03198	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 0,03198
2.	1 т груза	44,772	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км 44,772
3.	100 м3	0,483	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 0,483
4.	100 м2	4,826	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 4,826
5.	100 м3	0,07716	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) 0,07716
6.	100 м	2,572	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 2,572
7.	100 м3	0,07716	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I 0,07716
8.	м3	7,71	Земля растительная механизированной заготовки 7,71

Составил: