

"СОГЛАСОВАНО"

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Smeta WIZARD
Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр



Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Новгородской области, за 2023 год"

Индекссы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2024 года (ФГИС) Новгородская область

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
на выполнение работ по благоустройству придомовой территории (важка деревьев) по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным методом
Основание _____ Ведомость объёмов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2024 г.

Сметная стоимость

362,81 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

52,35 тыс. руб.

в том числе:

362,81 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

30,28 тыс. руб.

строительных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

162,40411 чел.-ч

монтажных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

77,0044 чел.-ч

оборудования

0 тыс. руб.

прочих затрат

0 тыс. руб.

Раздел 1. Снос деревьев - 11 шт.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в уровне цен	Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в уровне цен	коэффициент	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр68-01-010-02	Валка деревьев с применением автогидрододемпника без корчевки пня мягколиственных, твердолоиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (берёза - 6 шт., клён - 1шт., рябина - 3 шт.)	м3	47,3		47,3					
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территории общего пользования (Кот=1,1; Кам=1,1; Колп=1,1; Кат=1,1; Кзм=1,1)	чел.-ч			158,1712					51 084,55
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,04	1,1	158,1712			322,97		51 084,55
	2 ЭМ										78 636,12
	ОТМ (ЗТМ)		чел.-ч			77,0044					30 276,59
	4 М										1 321,31
		Итого прямые затраты									161 318,57
		ФОП									81 361,14
	812/пр_2020_прил.1_т.н.102_гр.3	НР Рязань:строительство при ремонте	%	102%		102%					82 988,36

	Итого сметная прибыль	44 600,33
	Итого оборудование	0
	Итого прочие затраты	0
	Итого по разделу I. Снос деревьев - 11 шт.	299 346,87
	<i>в том числе</i>	
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН	0
	<i>сравочно</i>	
	затраты труда рабочих	162,40411
	затраты труда машинистов	77,0044

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ	
	ВСЕГО строительные работы	299 346,87
	<i>в том числе</i>	
	Всего прямые затраты	170 484,78
	<i>в том числе</i>	
	оплата труда (ОТ)	52 351,4
	эксплуатация машин и механизмов	78 636,12
	оплата труда машинистов (ОТм)	30 276,59
	материальные ресурсы	1 386,17
	перевозка	7 834,5
	Всего ФОТ (<i>сравочно</i>)	82 627,99
	Всего накладные расходы	84 261,76
	Всего сметная прибыль	44 600,33
	ВСЕГО по смете	299 346,87
	<i>в том числе</i>	
	Всего прямые затраты	170 484,78
	<i>в том числе</i>	
	оплата труда (ОТ)	52 351,4
	эксплуатация машин и механизмов	78 636,12
	оплата труда машинистов (ОТм)	30 276,59
	материальные ресурсы	1 386,17
	перевозка	7 834,5

	Всего ФОТ (справочно)			82 627,99
	Всего накладные расходы			84 261,76
	Всего сметная прибыль			44 600,33
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Справка			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			162,40411
	затраты труда машинистов			77,0044
	Итого			299 346,87
	Строительный контроль			2 993,47
	Итого			302 340,34
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (з редакция приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))		(302 340,34*20%) = 60 468,07	60 468,07
	Итого			362 808,41

Составил:

Шмелев Алексей Сергеевич *Савокава О.Н.* *Ос*

Проверил:

Шмелев Алексей Сергеевич *Мерзляк В.Н.*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Муниципальное казенное учреждение
 Великого Новгорода
 "Городское хозяйство"
РАСЧЕТНЫМ ПРОЦЕННЫМ
 Гл. специалист (сметчик) _____
 подпись _____ ФИО _____

"СОГЛАСОВАНО"

Исполнительный директор ООО "УДБЕРЖДАЮ" *Иванов В.А.*

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Цусева, дом № 9 корп. 1
(наименование стройки)

Ведомость объемов работ
(наименование объекта капитального строительства)



на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Цусева, Дом № 9 корп. 1 (валка деревьев)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	6	7
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме пород тополя) при диаметре ствола: до 52 см (берёза - 6 шт., клён - 1 шт., рябина - 3 шт.)	м3	47,3	$V=47,3$		
2	Валка деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм - ель - 1 шт.	м3	1,15	$V=1,15$		
3	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли	100 м2	0,14	$V=14/100$		
4	Погрузка в авторанспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,3	$V=0,3$		
5	Погрузка в авторанспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	29,07	$V=48,45*0,6$		
6	Грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 17 км					

Исполнитель

Иванов В.А.
подпись, инициалы, фамилия

